



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA
Dirección General de Obras Públicas

PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES						
Construcción de badenes en el municipio Santo Domingo Oeste						
SANTO DOMINGO OESTE						
PRESUPUESTO CONTRATADO						
UBICACIÓN		LONGITUD (mts)		ANCHO (mts)	AREA TOTAL (m2)	
DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SDO		364.10		87.60	31895.16	
NO.	DESCRIPCION	UD	CANT.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
1	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Colocación de vallas	P.a.	74.00	0.00	0.00	
1.3	Replantamiento	P.a.	37.00	0.00	0.00	
						0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Demolicion de Hormigon	M ³	85.30	0.00	0.00	
2.2	Excavación de material Inservible	M ³	170.60	0.00	0.00	
2.3	Relleno Compactado	M ³	127.97	0.00	0.00	
2.4	Telfond-Base	M ³	170.60	0.00	0.00	
2.5	Bote de material producido por excavaciones previas	M ³	268.70	0.00	0.00	
						0.00
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	H.A. industrial 210kg/cm2 con malla electrosoldada en E=0.20m; Malla Electrosoldada D2.3 @10cm*10cm	M ³	170.60	0.00	0.00	
						0.00
4	SUPERFICIE TERMINADA					
4.1	Superficie Pulida	M ²	853.01	0.00	0.00	
4.2	Cantos	MI	853.01	0.00	0.00	
						0.00
	SUB TOTAL GENERAL					-
II	GASTOS GENERALES					
1	Dirección Técnica		10.00%	0.00	0.00	
2	Itbis (Dirección Técnica)		18.00%	0.00	0.00	
3	Seguros y Fianzas		3.50%	0.00	0.00	
4	Gastos Administrativos		3.00%	0.00	0.00	
5	Ley 6-86 (Prestaciones Laborales)		1.00%	0.00	0.00	
6	Codia (1/1000)		0.10%	0.00	0.00	
						0.00
	TOTAL GENERAL					0.00

REVISADO POR:

REVISADO POR:

ARQ. ALIS YOEL MERCEDES

ING. ALEXIS FERRERAS

DEPARTAMENTO ANALISIS Y DISEÑO DE PROYECTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES